

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	財第1号 旧職業訓練校屋根瓦改修工事
・工事場所	糸魚川市新鉄2丁目地内
・種 別	屋根工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社力ネタ建設
・当初契約日	令和6年8月8日
・変更契約日	令和6年11月5日
・工 期	変更前 令和6年8月8日 から 令和6年12月5日 まで 変更後 令和6年8月8日 から 令和7年3月31日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,475,000 円 変更後 2,475,000 円
・工事の概要	変更前 屋根瓦改修 一式 変更後 屋根瓦改修 一式
・変更理由	令和6年1月1日発生 of 能登半島地震の災害復旧の影響で、屋根瓦の調達に不測の日数を要するため

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工 事 名 教生第5号
木浦地区公民館新築（建築）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 建築一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和6年5月30日
- ・変更契約日 令和6年11月5日
- ・工 期 変更前 令和6年5月30日 から 令和6年11月29日 まで
変更後 令和6年5月30日 から 令和6年11月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 89,100,000 円
変更後 93,214,000 円
- ・工事の概要

変更前	次の建物の新築工事
	名称 木浦地区公民館
	用途 公民館
	構造 木造平屋建て
	屋根 カラー鋼板瓦棒葺き
	外壁 窯業系サイディング張り
	敷地面積 886.94 m ² 延べ面積 311.39 m ² 建築面積 319.67 m ²
変更後	次の建物の新築工事
	名称 木浦地区公民館
	用途 公民館
	構造 木造平屋建て
	屋根 カラー鋼板瓦棒葺き
	外壁 窯業系サイディング張り
	敷地面積 886.94 m ² 延べ面積 311.39 m ² 建築面積 319.67 m ²
- ・変更理由
 1. 地耐力の確認のため、平板載荷試験を追加する。
 2. 試験結果で求められた地耐力に合わせ基礎形状を変更する。
 3. 供給と品質確保の観点から、集成材の一部を代替品へ変更する。
 4. 長期的な維持管理の観点から、天井点検口の追加及び、内装材を変更する。
 5. 仕様書（そのⅣ）に基づき、建設発生土の搬出先を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教生第6号
- ・工事名 木浦地区公民館新築（電気設備）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 電気工事
- ・契約の相手方 株式会社松沢電業
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年5月31日
- ・変更契約日 令和6年11月5日
- ・工 期 変更前 令和6年5月31日 から 令和6年11月30日 まで
変更後 令和6年5月31日 から 令和6年11月30日 まで
- ・契約金額 変更前 14,740,000 円
(消費税込) 変更後 14,707,000 円
- ・工事の概要 変更前 引込幹線設備 一式
電灯設備（照明器具 89 台） 一式
コンセント設備 一式
電話情報配管配線設備 一式
呼出設備 一式
テレビ共同受信設備 一式
自動火災報知設備 一式

変更後 引込幹線設備 一式
電灯設備（照明器具 89 台） 一式
コンセント設備（54 か所） 一式
電話情報配管配線設備 一式
呼出設備 一式
テレビ共同受信設備 一式
自動火災報知設備 一式
- ・変更理由 1. 利用者との協議により、コンセント位置及び種類を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 教生第7号
- ・工事名 木浦地区公民館新築（機械設備）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方 株式会社力ネカ
商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年5月31日
- ・変更契約日 令和6年11月5日
- ・工 期 変更前 令和6年5月31日 から 令和6年11月30日 まで
変更後 令和6年5月31日 から 令和6年11月30日 まで
- ・契約金額 変更前 15,950,000 円
(消費税込) 変更後 15,991,800 円
- ・工事の概要

変更前	空気調和設備（エアコン7台）	一式
	換気設備（換気扇12台）	一式
	衛生器具設備（大便器4、小2）	一式
	給水設備	一式
	排水設備	一式
	給湯設備（給湯器1台）	一式
	ガス設備	一式
変更後	空気調和設備（エアコン7台）	一式
	換気設備（換気扇12台）	一式
	衛生器具設備（大便器4、小2）	一式
	給水設備	一式
	排水設備	一式
	給湯設備（給湯器1台）	一式
	ガス設備	一式
	水栓変更（3か所）	
- ・変更理由 1. 利用者との協議により、手洗い流し台の蛇口形状を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第16号
工事名	林道須沢池ノ内線改良工事
・工事場所	糸魚川市大字田海地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社山岸組
・当初契約日	令和6年8月8日
・変更契約日	令和6年11月5日
・工期	変更前 令和6年8月8日 から 令和6年11月29日 まで 変更後 令和6年8月8日 から 令和7年1月17日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 6,820,000 円 変更後 7,158,800 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=95.5m コンクリート路面工 A=165.4 m² U型側溝据付 L=25.0m 嵩上コンクリート L=106.5m 変更後 施工延長 L=95.9m コンクリート路面工 A=154.0 m² U型側溝据付 L=22.0m 嵩上コンクリート L=95.5m
・変更理由	・現地精査の結果、路肩の沈下が著しいため路肩嵩上コンクリート工の構造を変更する。 ・上記変更に伴い、工期を49日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号	農災委第4号
・ 委託業務名	北山用水災害測量設計業務委託
・ 履行場所	糸魚川市大字北山地内
・ 種 別	一般測量
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
・ 当初契約日	令和 5年 5月31日
・ 変更契約日	令和 6年11月 7日
・ 履行期間	変更前 令和 5年 5月31日 から 令和 6年12月28日 変更後 令和 5年 5月31日 から 令和 7年 3月28日 まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前 4,180,000 円 変更後 4,180,000 円
・ 委託業務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=225m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=225m 横断測量 N= 26本 写真撮影 N= 52枚 設計 復旧計画図作成 一式 変更後 測量、設計延長 L=225m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=225m 横断測量 N= 26本 写真撮影 N= 52枚 設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を90日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号	農災委第6号				
・ 委 託 業 務 名	西側用水災害測量設計業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1				
・ 当初契約日	令和 5年 5月12日				
・ 変更契約日	令和 6年11月 7日				
・ 履 行 期 間	変更前 令和 5年 5月12日 変更後 令和 5年 5月12日	から	令和 6年12月28日 から 令和 7年 3月28日	まで	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前 9,900,000 円 変更後 9,900,000 円				
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前 測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=300m 横断測量 N= 15本 写真撮影 N= 38枚 設計 復旧計画図作成 一式				
	変更後 測量、設計延長 L=300m (工区数 1工区) 測量 縦断測量 L=300m 横断測量 N= 15本 写真撮影 N= 38枚 設計 復旧計画図作成 一式				

- ・ 変 更 理 由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を90日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・ 委 託 番 号 委託業務名	農災委第21号 西側用水地質調査業務委託				
・ 履 行 場 所	糸魚川市大字北山地内				
・ 種 別	地質				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社村尾技建上越支店 新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
・ 当初契約日	令和 5年10月 5日				
・ 変更契約日	令和 6年11月 7日				
・ 履 行 期 間	変更前	令和 5年10月 5日	から	令和 6年12月28日	まで
	変更後	令和 5年10月 5日	から	令和 7年 3月28日	まで
・ 契 約 金 額 (消費税込)	変更前	8,360,000 円			
	変更後	8,360,000 円			
・ 委 託 業 務 の 概 要	変更前	地質調査業務委託 一式			
		機械ボーリング(オールコアボーリング)			3本
		標準貫入試験			一式
		解析等調査業務			一式
	変更後	地質調査業務委託 一式			
		機械ボーリング(オールコアボーリング)			3本
		標準貫入試験			一式
		解析等調査業務			一式

- ・ 変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を90日間延長する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	農災委第29号				
委託業務名	北山用水地質調査業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字北山地内				
・種別	地質				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社村尾技建上越支店 新潟県上越市石橋2丁目7番30号				
・当初契約日	令和5年10月5日				
・変更契約日	令和6年11月7日				
・履行期間	変更前 令和5年10月5日 変更後 令和5年10月5日	から	令和6年12月28日 令和7年3月28日	まで	
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,914,900円 変更後 3,914,900円				
・委託業務 の概要	変更前 地質調査業務委託 一式 機械ボーリング(オールコアボーリング) 標準貫入試験 解析等調査業務		2本 一式 一式		
	変更後 地質調査業務委託 一式 機械ボーリング(オールコアボーリング) 標準貫入試験 解析等調査業務		2本 一式 一式		

- ・変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を90日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 74 号
- ・委託業務名 西側用水管理道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 15 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 7 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 4 月 15 日	から	令和 6 年 12 月 28 日	まで
変更後	令和 6 年 4 月 15 日	から	令和 7 年 3 月 28 日	まで
- ・契約金額 (消費税込)

変更前	2,970,000 円
変更後	2,970,000 円
- ・工事の概要

変更前	測量、設計延長	L=300m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=300m
	横断測量	N=15 本
	写真撮影	N=28 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
変更後	測量、設計延長	L=300m (工区数 1 工区)
	測量 縦断測量	L=300m
	横断測量	N=15 本
	写真撮影	N=28 枚
	設計 復旧計画図作成	一式
- ・変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を 90 日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第 75 号
- ・委託業務名 北山広田ほ場排水路災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 6 年 4 月 15 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 7 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 6 年 12 月 28 日 まで
変更後 令和 6 年 4 月 15 日 から 令和 7 年 3 月 28 日 まで
- ・契約金額 変更前 3,960,000 円
(消費税込) 変更後 3,960,000 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=700m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=700m (工区数 1 工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を 90 日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第76号
- ・委託業務名 北山広田ほ場農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方 株式会社北伸技術
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年4月15日
- ・変更契約日 令和6年11月7日
- ・工 期 変更前 令和6年4月15日 から 令和6年12月28日 まで
変更後 令和6年4月15日 から 令和7年3月28日 まで
- ・契約金額 変更前 4,510,000 円
(消費税込) 変更後 4,510,000 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=700m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式

変更後 測量、設計延長 L=700m (工区数 1工区)
測量 縦断測量 L=700m
横断測量 N=35 本
写真撮影 N=48 枚
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 地元調整や関係機関協議に不測の日数を要したため、工期を90日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第13号
林道入山吹原線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和6年8月1日
- ・変更契約日 令和6年11月8日
- ・工 期 変更前 令和6年8月1日 から 令和6年11月29日 まで
変更後 令和6年8月1日 から 令和6年11月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,805,000 円
変更後 3,468,300 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=60.4m
舗装工 A=40.0m²
U型側溝据付 300A L=58.0m
L型擁壁設置 (H=2.5m) L=4.0m

変更後 施工延長 L=82.6m
舗装工 A=35.9m²
L型側溝据付 250B L=66.8m
L型擁壁設置 (H=2.5m) L=4.0m
- ・変更理由 現地精査の結果、道路維持の観点からU型側溝300AをL型側溝250Bに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 建6災第1号
- ・工事名 市道高倉大洞線災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社平建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年7月4日
- ・変更契約日 令和6年11月11日
- ・工 期 変更前 令和6年7月4日 から 令和7年1月31日 まで
変更後 令和6年7月4日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額 変更前 12,188,000 円
(消費税込) 変更後 14,489,200 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=38.0m
掘削工 V=640 m³
法面整形工 A=490 m²

変更後 復旧延長 L=38.0m
掘削工 V=700 m³
法面整形工 A=660 m²
- ・変更理由 実績数量に基づき、掘削土量及び倒木処理量の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 建補第3号
市道仙納筒石線道路改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
- ・当初契約日 令和6年5月29日
- ・変更契約日 令和6年11月11日
- ・工 期 変更前 令和6年5月29日 から 令和7年3月25日 まで
変更後 令和6年5月29日 から 令和7年3月25日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 68,750,000 円
変更後 73,518,500 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁下部工 N=1 基
A2 橋台工 (逆 T 式 RC 橋台) N=1 基

変更後 橋梁下部工 N=1 基
A2 橋台工 (逆 T 式 RC 橋台) N=1 基
- ・変更理由 コンクリートに温度応力によるひび割れ発生が懸念されたため、温度応力解析及び補強鉄筋を変更増する。
重要構造物のコンクリート品質管理として単位水量試験が必要なため、ミータ試験を変更増する。
快適トイレの設置により、快適トイレの設置費を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第 23 号
林道大久保線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・種 別 土木一式
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社力ネカ
- ・当初契約日 令和 5 年 8 月 10 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 11 日
- ・工 期 変更前 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 6 年 11 月 30 日 まで
変更後 令和 5 年 8 月 10 日 から 令和 6 年 11 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,595,000 円
変更後 1,952,500 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=8.8m
自由勾配側溝 (800×1300) L=6.0m
ベンチフリューム改良型 (800×800) L=1.6m
集水柵 (800×1000×1400) N=1 基

変更後 施工延長 L=9.6m
自由勾配側溝 (800×1300) L=9.6m
- ・変更理由
 - ・堆積土砂を掘削したところ、既存施設の構造が当初想定と異なることから、横断溝の布設計画を変更する（ベンチフリューム 1.6m 及び集水柵 1 基の減工、自由勾配側溝 3.6m の増工）。
 - ・残土の搬出先が確定したことから土砂運搬距離を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 20 号
- ・工事名 林道寺山平線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社力ネ力
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 11 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 12 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 11 日 から 令和 6 年 11 月 29 日 まで
変更後 令和 6 年 9 月 11 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
- ・契約金額 変更前 5,170,000 円
(消費税込) 変更後 6,942,100 円
- ・工事の概要 変更前 林道改良 L=28.0m
自由勾配側溝据付 L=13.0m
コンクリート路面工 A=173.0m²

変更後 林道改良 L=35.0m
自由勾配側溝据付 L=17.6m
コンクリート路面工 A=217.1m²
- ・変更理由
 - ・現地精査の結果、道路交通安全の観点から駒止めブロック設置 L=30m を計上する。また、既設舗装と摺りつけるためコンクリート路面工を 44.1m² 増工する。
 - ・現地踏査の結果、既設林道施設との取付けのため U 型側溝から自由勾配側溝に変更する (U 型側溝据付 L=4.6m 減工, 自由勾配側溝据付 L=4.6 増工)。
 - ・上記変更に伴い、工期を 63 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農第21号
 林道俎山線改良工事

- ・工事場所 糸魚川市大字田中地内

- ・種 別 土木一式工事

- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組

- ・当初契約日 令和6年9月5日

- ・変更契約日 令和6年11月12日

- ・工 期 変更前 令和6年9月5日 から 令和6年11月29日 まで
 変更後 令和6年9月5日 から 令和6年11月29日 まで

- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,313,000 円
 変更後 7,643,900 円

- ・工事の概要 変更前 林道改良 L=85.0m
 コンクリート路面工 A=314.5m²

 変更後 林道改良 L=117.0m
 コンクリート路面工 A=533.7m²

- ・変更理由 事業促進のため、コンクリート路面工をA=219m²増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第 28 号
工事名	林道駒ヶ岳線改良工事
・工事場所	糸魚川市大字上野地内
・種別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社横川建設
・当初契約日	令和 6 年 9 月 20 日
・変更契約日	令和 6 年 11 月 12 日
・工期	変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 2,167,000 円 変更後 2,317,700 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=26.0m コンクリート路面工 A=91.0 m ² U型側溝 L=14.0m 変更後 施工延長 L=26.0m コンクリート路面工 A=91.0 m ² U型側溝 L=14.0m
・変更理由	廃材処分の実績に基づき、構造物取壊し・穀運搬・廃材処分の区分・数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	農第 52 号 東側用水改修（その 2）工事
・工事場所	糸魚川市大字越地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社藤木組
・当初契約日	令和 6 年 6 月 27 日
・変更契約日	令和 6 年 11 月 12 日
・工 期	変更前 令和 6 年 6 月 27 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 6 月 27 日 から 令和 7 年 1 月 31 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 11,860,200 円 変更後 11,860,200 円
・工事の概要	変更前 水路改修 L=484m ・蓋版工（BF700 型） N=440 枚 ・ベンチリュウム布設替工（700 型） L=20m ・蓋版工（縞鋼板） N=29 枚 変更後 水路改修 L=484m ・蓋版工（BF700 型） N=479 枚 ・ベンチリュウム布設替工（700 型） L=20m ・蓋版工（縞鋼板） N=29 枚
・変 更 理 由	用水管理者と協議した結果、蓋版工（BF700 型）を N=39 枚増工し、水路天端埋戻しを L=194m 減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第 15 号
工事名	林道山姥線改良工事
・工事場所	糸魚川市大字上路地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社高村工務所
・当初契約日	令和 6 年 8 月 8 日
・変更契約日	令和 6 年 11 月 14 日
・工 期	変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで 変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 4,510,000 円 変更後 4,572,700 円
・工事の概要	変更前 施工延長 L=22.0m L 型擁壁 L=22.0m アスファルト舗装 A=55.0 m ² 変更後 施工延長 L=22.0m L 型擁壁 L=22.0m アスファルト舗装 A=75.0 m ²
・変更理由	廃材処分の実績に基づき、構造物取壊し・殻運搬・廃材処分の区分・数量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第11号
- ・工事名 林道橋立線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 田辺運輸株式会社
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年7月19日
- ・変更契約日 令和6年11月15日
- ・工 期 変更前 令和6年7月19日 から 令和6年11月29日 まで
変更後 令和6年7月19日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額 変更前 7,590,000 円
(消費税込) 変更後 7,829,800 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=10.2m
コンクリートブロック積工 A=39.2 m²

変更後 施工延長 L=10.2m
コンクリートブロック積工 A=39.2 m²
- ・変更理由
 - ・大型ブロック積工の胴込めコンクリート数量について、当初設計では標準歩掛の施工数量としていたが、実施で使用する製品の施工数量に変更する。
 - ・大型ブロック積工の施工箇所に撤去できない岩石が発生したことから、裏込工の数量を15.7m³減工する。
 - ・上記に伴い、工期を63日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第13号
- ・委託業務名 農道橋定期点検（その2）業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字平牛地内ほか3箇所
- ・種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社日本インシーク新潟支店
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和6年11月15日
- ・工 期
変更前 令和6年9月5日 から 令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年9月5日 から 令和7年1月31日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,849,000 円
変更後 3,476,000 円
- ・工事の概要
変更前 橋梁定期点検 N=3 橋
(厚田橋、西尾野橋、新川原橋)

変更後 橋梁定期点検 N=4 橋
(厚田橋、西尾野橋、新川原橋、中山橋)
- ・変更理由
 - ・事業促進のため、中山橋 N=1 橋の定期点検業務を追加する。
 - ・上記変更に伴い、工期を 35 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第 6-2 号
・工事名	寺島地区ガス水道管布設替（その 1）工事
・工事場所	糸魚川市寺島 1 丁目地内
・種 別	管工事
・契約の相手方 商号又は名称	田辺工業株式会社青海支店
・当初契約日	令和 6 年 6 月 13 日
・変更契約日	令和 6 年 11 月 19 日
・工 期	変更前 令和 6 年 6 月 13 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで 変更後 令和 6 年 6 月 13 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
・契 約 金 額 (消費税込)	変更前 37,400,000 円 変更後 39,001,600 円
・工事の概要	変更前 <ガス> 本設 φ100 mm PE L=209.0m φ 75mm PE L= 21.0m φ 50mm PE L= 16.0m 供給管 5 本 <水道> 本設 φ150 mm PE-W L=223.0m φ100 mm PE-W L= 27.0m φ 75 mm PE-W L= 10.0m 給水管 10 本
・変 更 理 由	変更後 <ガス> 本設 φ100 mm PE L=212.0m φ 75mm PE L= 19.0m φ 50mm PE L= 17.0m 供給管 5 本 <水道> 本設 φ150 mm PE-W L=229.0m φ100 mm PE-W L= 27.0m φ 75 mm PE-W L= 9.0m 給水管 10 本 ・切替箇所精査による配管延長の増 ・道路管理者の指示による舗装復旧面積の増 ・埋設暗渠が多かったことにより施工日数を要したため誘導員人数の増及び当該暗渠を下越すために継手個数の増 ・RC-40 が市場になく代わりに C-40 で施工したことによる施工費の増

委託変更契約締結の公表

- | | |
|-------------------|---|
| ・委託番号 | 建補委第4号 |
| ・委託業務名 | 市道下倉高倉線下倉宮下橋補修設計業務委託 |
| ・履行場所 | 糸魚川市大字下倉地内 |
| ・種別 | 鋼構造及びコンクリート |
| ・契約の相手方
商号又は名称 | 株式会社国土開発センター新潟支店 |
| ・当初契約日 | 令和6年6月6日 |
| ・変更契約日 | 令和6年11月19日 |
| ・工期 | 変更前 令和6年6月6日 から 令和6年12月2日 まで
変更後 令和6年6月6日 から 令和7年3月25日 まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 8,778,000円
変更後 8,454,600円 |
| ・工事の概要 | 変更前 橋長 L=16.4m、幅員 W=7.2m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式

変更後 橋長 L=16.4m、幅員 W=7.2m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式 |
| ・変更理由 | ・二級河川高倉川の河川管理者と仮設工の協議に時間を要するため、工期を延長する。
・現場再精査の結果、損傷の現れ方が各橋台で類似していることが判明したため、調査箇所数を減工する。
・既設桁部の塗膜成分情報を取得するため、塗膜調査を追加する。 |

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6010・6013 号
西平農地 1・西平農道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 20 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 1,342,000 円
変更後 1,287,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=23m
切土法面整形工 A=46m²
盛土法面整形工 A=40m²
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=24m²
側溝撤去再設置 L=8.0m

変更後 復旧延長 L=23m
切土法面整形工 A=46m²
盛土法面整形工 A=40m²
コンクリート舗装工 (t=10 cm) A=24m²
側溝撤去再設置 L=8.0m
- ・変更理由 道路側溝の水量が少なかったため、水替工を減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 農委第9号
天ヶ島頭首工機能保全計画策定業務委託
- 糸魚川市大字釜沢地内
- 農業土木
- キタイ設計株式会社新潟事務所
- 令和6年8月1日
- 令和6年11月21日
- 変更前 令和6年8月1日 から 令和6年12月27日 まで
変更後 令和6年8月1日 から 令和7年2月28日 まで
- 変更前 2,618,000 円
変更後 3,558,500 円
- 変更前 機能保全計画策定業務委託
天ヶ島頭首工 N=1 業務
- 変更後 機能保全計画策定業務委託
天ヶ島頭首工 N=1 業務
- 事業の進捗を図るため、水門設備と電気設備の事前調査業務及び概略診断評価業務を追加する。
上記変更に伴い、工期を63日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水浄第6-4号
 合併処理浄化槽設置（その4）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
- ・当初契約日 令和6年10月1日
- ・変更契約日 令和6年11月22日
- ・工 期 変更前 令和6年10月1日 から 令和6年12月14日 まで
 変更後 令和6年10月1日 から 令和6年12月14日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 2,057,000 円
 変更後 2,204,400 円
- ・工事の概要 変更前 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1 基
 放流管 一式

 変更後 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1 基
 放流管 一式
- ・変更理由 現地土砂が土砂まじりコンクリートであったため、排土工を廃材運搬処理工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 ガ水浄第 6-5 号
 合併処理浄化槽設置（その 5）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種 別 管工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
- ・当初契約日 令和 6 年 10 月 16 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 22 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 10 月 16 日 から 令和 6 年 12 月 14 日 まで
 変更後 令和 6 年 10 月 16 日 から 令和 6 年 12 月 14 日 まで
- ・契約金額
（消費税込） 変更前 1,870,000 円
 変更後 1,966,800 円
- ・工事の概要 変更前 合併処理浄化槽設置（5 人槽） N=1 基
 放流管 一式

 変更後 合併処理浄化槽設置（5 人槽） N=1 基
 放流管 一式
- ・変更理由 現地土砂が土砂混じりのコンクリート殻であったため、発生土運搬工を
 廃材運搬工に変更し、廃材処理費を増工する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号	建補委第2号
委託業務名	市道仲町通線及び糸魚川展望台周辺リニューアル設計業務委託
・履行場所	糸魚川市大町2丁目・本町地内
・種別	道路
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社サンワコン新潟支店
・当初契約日	令和6年6月6日
・変更契約日	令和6年11月22日
・工期	変更前 令和6年6月6日 から 令和6年12月27日 まで 変更後 令和6年6月6日 から 令和7年3月25日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 8,008,000 円 変更後 8,008,000 円
・工事の概要	変更前 整備方針の検討及び実施設計 一式 変更後 整備方針の検討及び実施設計 一式
・変更理由	関係機関との調整に時間を要するため、委託日数を88日間付与する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 建補委第11号
- ・委託業務名 中央地区地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・種 別 地質調査
- ・契約の相手方 応用地質株式会社上越営業所
- ・当初契約日 令和6年10月9日
- ・変更契約日 令和6年11月22日
- ・工 期 変更前 令和6年10月9日 から 令和7年1月6日 まで
変更後 令和6年10月9日 から 令和7年3月7日 まで
- ・契約金額 変更前 3,245,000 円
(消費税込) 変更後 3,245,000 円
- ・工事の概要 変更前 地質調査業務 一式
機械ボーリング（オールコアボーリング） 1本
標準貫入試験 10回
室内土質試験 一式

変更後 地質調査業務 一式
機械ボーリング（オールコアボーリング） 1本
標準貫入試験 10回
室内土質試験 一式
- ・変更理由 ボーリング調査の状況から室内土質試験等の追加検討が必要となったため、委託日数を60日間付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6021 号
- ・工事名 ウザコ農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 25 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
- ・契約金額 変更前 5,060,000 円
(消費税込) 変更後 5,200,800 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=28m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=36 段 m
切土法面整形工 (芝なし) A=56m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=211m²

変更後 復旧延長 L=28m
フトン簗工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=36 段 m
切土法面整形工 (芝なし) A=56m²
盛土法面整形工 (芝なし) A=211m²
- ・変更理由 不足土採取場の変更に伴い、不足土運搬距離を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6047 号
- ・工事名 白田山農地災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社笠原建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 25 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
- ・契約金額 変更前 1,408,000 円
(消費税込) 変更後 1,439,900 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m
 - ・フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=16 段 m
 - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=41m²
 - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=63m²変更後 復旧延長 L=12m
 - ・フトン竈工 (B1.2×H0.5) 2 段積 L=16 段 m
 - ・盛土法面整形工 (芝なし) A=41m²
 - ・仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=63m²
- ・変更理由 崩壊土砂内に混入していたプラスチック廃材の処分費を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-6026 号
中江用水災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
- ・当初契約日 令和 6 年 8 月 8 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 26 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
変更後 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 6 年 12 月 27 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 2,112,000 円
変更後 2,132,900 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=16m
ベンチフリューム再利用撤去布設 L=15.5m
盛土法面整形工(芝あり) A=55m²
切土法面整形工(芝あり) A=1m²

変更後 復旧延長 L=16m
ベンチフリューム再利用撤去布設 L=15.5m
盛土法面整形工(芝あり) A=55m²
切土法面整形工(芝あり) A=1m²
- ・変更理由 不足土採取場の変更に伴い、不足土運搬距離を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農災第 2160-6049 号
- ・工事名 井ノ口用排水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社渋谷建設
- ・商号又は名称
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 20 日
- ・変更契約日 令和 6 年 11 月 26 日
- ・工 期

変更前	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
変更後	令和 6 年 9 月 20 日	から	令和 7 年 3 月 31 日	まで
- ・契約金額

変更前	6,985,000 円
変更後	6,877,200 円

(消費税込)
- ・工事の概要

変更前	復旧延長 L=41.0m
	盛土工 V=629m ³
	盛土法面整形工(芝あり) A=421m ²
	盛土法面整形工(芝なし) A=21m ²
	ベンチフリューム布設替(W400) L=4m
変更後	復旧延長 L=41.0m
	盛土工 V=629m ³
	盛土法面整形工(芝あり) A=388m ²
	盛土法面整形工(芝なし) A=18m ²
	ベンチフリューム布設替(W400) L=4m
- ・変更理由 現地再調査の結果、法面整形工を 36m² 減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名
 - ・履行場所
 - ・種 別
 - ・契約の相手方
商号又は名称
 - ・当初契約日
 - ・変更契約日
 - ・工 期
 - ・契約金額
(消費税込)
 - ・工事の概要
 - ・変更理由
- 建補委第3号
市道崩線崩橋橋梁補修設計業務委託
- 糸魚川市大字崩地内
- 鋼構造及びコンクリート
- 株式会社国土開発センター新潟支店
- 令和6年6月27日
- 令和6年11月26日
- 変更前 令和6年6月27日 から 令和7年1月22日 まで
変更後 令和6年6月27日 から 令和7年3月25日 まで
- 変更前 13,739,000 円
変更後 13,739,000 円
- 変更前 橋長 L=46.0m、幅員 W=4.0m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式
- 変更後 橋長 L=46.0m、幅員 W=4.0m
橋梁補修設計 一式
詳細調査 一式
- 二級河川能生川の河川管理者と仮設工の協議に時間を要するため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 青第2号
- ・工事名 市道須沢通線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方 株式会社小滝建材
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和6年9月5日
- ・変更契約日 令和6年11月27日
- ・工 期

変更前	令和6年9月5日	から	令和6年12月25日	まで
変更後	令和6年9月5日	から	令和6年12月25日	まで
- ・契約金額

変更前	6,600,000 円
変更後	6,609,900 円

 (消費税込)
- ・工事の概要

変更前	舗装修繕工事	L=200m、W=4.0m
	・切削工	A=910m ²
	・表層工	A=910m ²
	・区画線工（外側線）	L=200m
変更後	舗装修繕工事	L=216m、W=4.0m
	・切削工	A=910m ²
	・表層工	A=910m ²
	・区画線工（外側線）	L=210m
- ・変更理由 地元からの要望により、施工延長を16m延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第 2160-6035 号
・工事名	大沢用水管理道災害復旧工事
・工事場所	糸魚川市大字山口地内
・種 別	土木一式工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社小田島建設
・当初契約日	令和 6 年 9 月 20 日
・変更契約日	令和 6 年 11 月 28 日
・工 期	変更前 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで 変更後 令和 6 年 9 月 20 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 3,212,000 円 変更後 4,062,300 円
・工事の概要	変更前 復旧延長 L=20m 1 工区 L=11m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=94 m² 2 工区 L=9m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=182 m² 変更後 復旧延長 L=20m 1 工区 L=11m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=94 m² 2 工区 L=9m 切土法面整形工（芝あり） A=7 m² 植生マット工 A=182 m²
・変更理由	現場再精査の結果、被災法面の不陸が著しいことから植生マット工施工前の法面整形工を計上する。

