

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第13号				
工事名	林道橋立線改良工事				
・工事場所	糸魚川市大字橋立地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社伊藤建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地				
住所					
・当初契約日	令和 4年 6月 1日				
・変更契約日	令和 4年11月 1日				
・工期	変更前	令和 4年 6月 1日	から	令和 4年11月 30日	まで
	変更後	令和 4年 6月 1日	から	令和 4年11月 30日	まで
・契約金額	変更前	9,680,000 円			
(消費税込)	変更後	9,864,800 円			
・工事の概要	変更前	施工延長 L=30.9m			
		大型ブロック積工	A=72.2m ²		
		土工	一式		
	変更後	施工延長 L=30.9m			
		大型ブロック積工	A=72.2m ²		
		土工	一式		

・変更理由 想定より浅い位置に岩があったため、大型ブレーカ掘削工を変更増する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名
建4災委第2号
市道大野糸魚川1号線災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所
糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別
簡易設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所
株式会社三創コンサル
新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日
令和 4年 9月 2日
- ・ 変更契約日
令和 4年11月 4日
- ・ 履行期間
変更前 令和 4年 9月 2日 から 令和 4年12月10日 まで
変更後 令和 4年 9月 2日 から 令和 4年12月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 1,364,000 円
変更後 1,573,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要
変更前 測量設計業務委託
被災延長 L=20m
・ 測量業務
平面、縦横断測量 N=1箇所
・ 設計業務
災害復旧設計 N=1箇所

変更後 測設計業務委託
被災延長 L=20m
・ 測量業務
平面、縦横断測量 N=1箇所
・ 設計業務
災害復旧設計 N=1箇所
- ・ 変更理由
公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において、業務委託内容が確定したため
決定内容に基づき変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第25号
工 事 名 田沢小学校ガスヒートポンプエアコン更新工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年11月10日
- ・ 工 期
変更前 令和 4年 9月 1日 から 令和 5年 2月27日 まで
変更後 令和 4年 9月 1日 から 令和 5年 2月27日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 46,020,700 円
変更後 46,062,500 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 既存GHPの本体更新 一式
執務並行作業による単価補正 一式

変更後 既存GHPの本体更新 一式
執務並行作業による単価補正 一式
エアコン制御配線改修工事 一式

- ・ 変 更 理 由 別工事でコンピューター室を2室にする工事があり、それぞれの部屋に対してエアコンのスイッチを設置する必要があるため。

公共工事変更契約締結の公表

- | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----|------------|----|
| ・工事番号 | 建第1号 | | | | |
| ・工事名 | 市道桜ヶ丘中央線ほか道路修繕工事 | | | | |
| ・工事場所 | 糸魚川市大字大和川地内 | | | | |
| ・種別 | 土木一式工事 | | | | |
| ・契約の相手方
商号又は名称
住所 | 株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道734-4 | | | | |
| ・当初契約日 | 令和4年6月30日 | | | | |
| ・変更契約日 | 令和4年11月9日 | | | | |
| ・工期 | 変更前 | 令和4年6月30日 | から | 令和4年12月28日 | まで |
| | 変更後 | 令和4年6月30日 | から | 令和4年12月28日 | まで |
| ・契約金額
(消費税込) | 変更前 | 4,312,000 円 | | | |
| | 変更後 | 4,683,800 円 | | | |
| ・工事の概要 | 変更前 | 道路修繕 L=70m
1工区 高密度ポリエチレン管 (φ400) L=27m
2工区 既設集水樹吐口拡幅 N=1箇所
3工区 台付管 (φ400) L=8m
4工区 自由勾配側溝 (400×500~900) L=21m
5工区 自由勾配側溝 (300×500~600) L=6m | | | |
| | 変更後 | 道路修繕 L=67m
1工区 高密度ポリエチレン管 (φ400) L=24m
2工区 既設集水樹吐口拡幅 N=1箇所
3工区 台付管 (φ400) L=8m
4工区 自由勾配側溝 (400×500~900) L=21m
5工区 自由勾配側溝 (300×500~600) L=6m | | | |
| ・変更理由 | ・起工測量の結果、1工区上流部が緩勾配で流下能力が不足するため、配水管を内面平滑管に変更する。
・側溝内に落葉等の流入防止を図るため、樹蓋を増工する。 | | | | |

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第4-26号				
・工事名	寺地地区ガス水道管布設替工事				
・工事場所	糸魚川市大字寺地地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方	有限会社青海ガス水道公社				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4				
・住所					
・当初契約日	令和 4年 6月 30日				
・変更契約日	令和 4年11月 9日				
・工期	変更前	令和 4年 6月 30日	から	令和 4年12月 23日	まで
	変更後	令和 4年 6月 30日	から	令和 4年12月 23日	まで
・契約金額	変更前	20,020,000 円			
・(消費税込)	変更後	20,494,100 円			
・工事の概要	変更前	〈ガス〉		〈水道〉	
		本設	φ 75mm PE L=215.0m	本設	φ 75mm PE-W L= 23.0m
		供給管	10本		φ 50mm PE-W L=166.0m
					φ 25mm PE-W L= 19.0m
					給水管 11本
	変更後	〈ガス〉		〈水道〉	
		本設	φ 75mm PE L=215.0m	本設	φ 75mm PE-W L=215.0m
		供給管	10本		給水管 11本
・変更理由	・切替予定箇所に配管接続部及び給水管分岐部が出たことによる切替位置変更に伴う配管延長の増及び給水管本数の増				
	・試掘を行ったことによる誘導員人数の増及び既設管が深かったことによる継手個数の増				

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第7号
- ・ 工 事 名 林道駒ヶ岳線改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初 契 約 日 令和 4年 5月 26日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 4年11月11日
- ・ 工 期
変更前 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで
変更後 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年11月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,255,000 円
変更後 2,255,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 施工延長 L=30.9m
コンクリート路面工 A=113.3㎡
側溝工 L=30.9m

変更後 施工延長 L=53.7m
砂利路盤工 A=5㎡
コンクリート路面工 A=170.0㎡
セメント安定処理 A=40.0㎡
- ・ 変 更 理 由 コンクリート路面工を取りやめ、段差解消の砂利路盤工に変更する。また、当該現場近くの砂利道が大雨で路面流出し、通行に支障があるため、コンクリート路面工及びセメント安定処理工を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 能第10号
- ・ 工 事 名 市道下倉高倉線舗装修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初 契 約 日 令和 4年 9月 8日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 4年11月 8日
- ・ 工 期
変更前 令和 4年 9月 8日 から 令和 5年 1月 5日 まで
変更後 令和 4年 9月 8日 から 令和 5年 1月 5日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 2,541,000 円
変更後 2,699,400 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 舗装修繕 L=85.0m W=3.7~6.3m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=394m²
舗装工 アスファルト舗装 A=394m²
区画線設置 L=140m

変更後 舗装修繕 L=95.8m W=1.0~10.1m
構造物撤去工 舗装版破碎 A=411m²
舗装工 アスファルト舗装 A=411m²
区画線設置 L=140m
- ・ 変 更 理 由
 - ・ 現場再精査の結果、損傷具合の優先度を考慮し、施工箇所を変更する。
 - ・ 事業促進を図るため、施工面積を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水第4-15号				
・工事名	能生小泊地区ガス水道管布設替(その2)工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生小泊地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方	株式会社カネカ				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生7147-1				
・住所					
・当初契約日	令和4年7月7日				
・変更契約日	令和4年11月9日				
・工期	変更前	令和4年7月7日	から	令和4年11月30日	まで
	変更後	令和4年7月7日	から	令和4年11月30日	まで
・契約金額	変更前	14,245,000 円			
・(消費税込)	変更後	15,394,500 円			
・工事の概要	変更前	〈ガス〉		〈水道〉	
	本設	φ 75mm	PE	L= 36.0m	本設 φ 100mm PE-W L= 52.0m
		φ 50mm	PE	L=118.0m	φ 75mm PE-W L= 36.0m
		供給管		10本	φ 50mm PE-W L= 37.0m
	仮設	φ 50mm以下	REPCS・SGP		給水管 9本
			L=93.0m		仮設 φ 50mm以下 REPCS・PE
		供給管		9本	L=101.0m
					給水管 9本
	変更後	〈ガス〉		〈水道〉	
	本設	φ 75mm	PE	L= 32.0m	本設 φ 100mm PE-W L= 53.0m
		φ 50mm	PE	L=119.0m	φ 75mm PE-W L= 33.0m
		供給管		10本	φ 50mm PE-W L= 42.0m
	仮設	φ 50mm以下	REPCS・SGP		給水管 9本
			L=93.0m		仮設 φ 50mm以下 REPCS・PE
		供給管		9本	L=101.0m
					給水管 9本
・変更理由	・切替箇所精査による配管延長の増減				
	・既設構造物を迂回するため、曲管等の増				
	・道路管理者との協議による舗装復旧面積の増				

委託変更契約締結の公表

・委託番号	建補委第1号				
・委託業務名	市道仙納筒石線地質調査業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字仙納地内				
・種別	地質				
・契約の相手方	株式会社新協地質上越営業所				
・商号又は名称	新潟県上越市鴨島1-5-51				
・住所					
・当初契約日	令和4年5月17日				
・変更契約日	令和4年11月10日				
・履行期間	変更前 令和4年5月17日	から	令和4年12月8日	まで	
	変更後 令和4年5月17日	から	令和5年3月24日	まで	
・契約金額	変更前 4,400,000 円				
・(消費税込)	変更後 7,471,200 円				
・委託業務	変更前 地質調査業務一式				
・の概要	機械ボーリング (オールコアボーリング)	2本			
	標準貫入試験	27回			
	解析等調査業務	一式			
	変更後 地質調査業務一式				
	機械ボーリング (オールコアボーリング)	3本			
	標準貫入試験	38回			
	孔内水平載荷試験	5回			
	室内土質試験	一式			
	室内岩石試験	一式			
	解析等調査業務	一式			

- ・変更理由
 - ・橋梁予備設計により橋台基礎形式が決定したため、基準に基づきボーリング位置並びに個所数を変更する。
 - ・杭基礎の設計に必要な各種試験を追加し、工期を延期する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第26号
工 事 名 農免農道高倉線道路改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社K T E C
 住 所 新潟県糸魚川市大字桂 5 3 7
- ・ 当 初 契 約 日 令和 4年 7月29日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 4年11月17日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 7月29日 から 令和 4年12月20日 まで
 変更後 令和 4年 7月29日 から 令和 4年12月20日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,387,000 円
 (消費税込) 変更後 2,591,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 施工延長 L=17m
 横断水路改修
 (高密度ポリエチレン管 φ 800) L=17.1m

 変更後 施工延長 L=17m
 横断水路改修
 (高密度ポリエチレン管 φ 800) L=17.1m
- ・ 変 更 理 由 当初想定したよりも水路の水量が多いことから、仮設排水工のポンプ能力を変更する。
 また、作業時排水から常時排水に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農第28号				
・工事名	林道入山線改良（その3）工事				
・工事場所	糸魚川市大字小滝地内				
・種別	舗装工事				
・契約の相手方	株式会社小滝建材				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市上刈 5－3－1				
・住所					
・当初契約日	令和 4年 9月 1日				
・変更契約日	令和 4年11月17日				
・工期	変更前 令和 4年 9月 1日	から	令和 4年11月30日	まで	
	変更後 令和 4年 9月 1日	から	令和 4年11月30日	まで	
・契約金額	変更前 2,310,000 円				
・（消費税込）	変更後 2,425,500 円				
・工事の概要	変更前 1工区 施工延長 L=70.0m W=2.0m				
	アスファルト舗装工 A=140.0㎡				
	2工区 施工延長 L=60.0m W=4.0m				
	アスファルト舗装工 A=240.0㎡				
	変更後 1工区 施工延長 L=70.0m W=2.0m				
	アスファルト舗装工 A=140.0㎡				
	2工区 施工延長 L=60.0m W=4.0m				
	アスファルト舗装工 A=240.0㎡				
・変更理由	既設舗装版が想定よりも厚かったため、廃材処分工をV=7.0m3増工する。				

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	復街かん第1号				
・工事名	市道横町大町線ほか舗装改修工事				
・工事場所	糸魚川市本町地内ほか2か所				
・種別	舗装工事				
・契約の相手方	新潟道路株式会社糸魚川営業所				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大字羽生462-11				
・住所					
・当初契約日	令和4年8月12日				
・変更契約日	令和4年11月22日				
・工期	変更前	令和4年8月12日	から	令和4年12月28日	まで
	変更後	令和4年8月12日	から	令和4年12月28日	まで
・契約金額	変更前	2,310,000 円			
・(消費税込)	変更後	2,999,700 円			
・工事の概要	変更前	舗装改修 L=20.7m			
		表面仕上げ(ショットブラスター・カッター目地) A=24㎡			
		半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透) t=5cm A=24㎡			
	変更後	舗装改修 L=23.7m			
		表面仕上げ(ショットブラスター・カッター目地) A=25㎡			
		半たわみ性舗装(ポーラスAs(13)・セメントミルク浸透) t=5cm A=25㎡			

・変更理由 平板床石の復旧について電柱管理者との協議により、平板床石工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農鬼舞第1号				
工事名	鬼舞漁港海岸護岸補修工事				
・工事場所	糸魚川市大字木浦地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方	株式会社笠原建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6				
住所					
・当初契約日	令和 4年 6月 29日				
・変更契約日	令和 4年11月 18日				
・工期	変更前	令和 4年 6月 29日	から	令和 4年12月 28日	まで
	変更後	令和 4年 6月 29日	から	令和 4年12月 28日	まで
・契約金額	変更前	25, 190, 000 円			
(消費税込)	変更後	25, 953, 400 円			
・工事の概要	変更前	護岸補修延長 L=619m			
		ひび割れ補修工 L=1816. 0m			

変更後 護岸補修延長 L=619m
ひび割れ補修工 L=2, 730m

- ・変更理由 起工測量の結果、当初予定していたよりも多くのひび割れを確認したため、ひび割れ補修延長をL=914m増工する。
また、1mm以上のひび割れについては注入工法から充てん工法へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	復街かん第5号				
・工事名	市道横町大町線既設連系管閉塞工事				
・工事場所	糸魚川市大町2丁目地内				
・種別	とび・土工・コンクリート工事				
・契約の相手方	有限会社大黒組				
・商号又は名称	新潟県糸魚川市大町1-6-6				
・住所					
・当初契約日	令和4年2月18日				
・変更契約日	令和4年11月25日				
・工期	変更前	令和4年2月18日	から	令和4年12月28日	まで
	変更後	令和4年2月18日	から	令和4年12月28日	まで
・契約金額	変更前	1,837,000 円			
・(消費税込)	変更後	2,344,100 円			
・工事の概要	変更前	既設連系管閉塞工 φ50~125 L=26.5~41.0m N=8本 CB注入 V=2.3m3			
	変更後	既設連系管閉塞工 φ50~125 L=26.5~41.0m N=8本 CB注入 V=1.7m3			

・変更理由 電柱管理者からの照明器具撤去依頼により、照明器具撤去を増工する。

