数量表(中川原用水路)

工　　種	細　　目	単位	計　　算　　式	数量
本工事費				
構造物撤去工				
構造物とりこわし工	無筋	m3	別紙計算	13
殻運搬	14.4km以下	m3		13
廃材処理費	コンクリート廃材(無筋)	t	12.5m3×2.35t/m3=29.38t	29
水路工				
埋戻	砂	m3	別紙計算より18.3　全体の3割程度見込　18.3×0.3=5.5m3	6
埋戻材	砂	m3	5.5×1.05(l/C)＝5.8	6
埋戻	RC-40	m3	別紙計算より18.3　全体の7割程度見込　18.3-5.5=12.8m3	13
埋戻材	RC-40	m3	12.8×1.11(l/C)＝14.2	14
U型溝据付工	H1000×W1200	m	図面より	38
天端コンクリート	t=10cm	m2	別紙計算	45
コンクリート	現場打ち水路部	m3	別紙計算	1
型枠工	現場打ち水路部	m3	別紙計算	1

土量計算書　（中川原用水路）

測 点	点間距離	構造物取壊し		埋戻		天端Co		現場打ちCo		型枠工			
		断 面	立 積	断 面	立 積	幅	面 積	断 面	立 積	高 さ	面 積		
NO.0		0.10		0.40		0.78							
	1.5		0.2		0.8		1.8						
NO.0+1.5		0.20		0.60		1.66							
	1.7		0.3		1.3		2.8						
NO.0+3.2		0.20		0.90		1.68							
	6.8		0.7		5.1		10.1						
NO.0+10.0				0.60		1.28							
	8.0		2.4		3.6		8.7						
NO.0+18.0		0.60		0.30		0.89							
	2.0		0.7		0.8		2.0						
NO.1		0.10		0.50		1.08							
	12.4		4.3		5.0		14.0						
NO.1+12.4		0.60		0.30		1.17							
	5.6		3.9		1.7		5.2						
NO.1+18.0		0.80		0.30		0.68							
NO.1+18.0’								0.30		0.98			
	1.6								0.3		1.4		
NO.1+19.6								0.10		0.80			
計	39.6		12.5		18.3		44.6		0.3		1.4		