数量計算書

工種	種別	内容	単位	数量計算	数量	備考
防護柵工						
174 KZ (110)	防護柵撤去	土中建込	m	24m	24	
		Co建込	m	38m	38	
	現場発生品運搬	既設防護柵	t	0.0285t/m×62m=1.8t	2	
	廃材処理費	金属	t		2	
	掘削		m3	別添図面より (1.3m+1.0m)*0.5m/2*1.3m*12箇所=8.9m3	9	
	埋戻し		m3	別添図面より (0.45m+0.3m)*0.5/2*1.3m*2*12箇所=5.9m3	6	
	残土処理		m3	8. 9m3-(5. 9m3/0. 9)=2. 3m3	2	
	型枠		m2	0. 4m*0. 5m*3*15箇所=9m2	9	
	コンクリート打設		m3	0. 4m*0. 4m*0. 5m*15箇所=1. 2m3	1.2	
	ボイド管		本	Φ200*L500*15本	2	
	防護柵設置 転落防止栅H1.1m	独立基礎タイプ P2A-C ダークブラウン	m	30m	30	
	転落防止栅H1.1m	側壁金具タイプ P2A-C ダークブラウン	m	32m	32	
仮設費						
	交通誘導警備員 (B)		人		4	