

一般廃棄物処理状況について

1 一般廃棄物処理施設の稼働状況

(1) ごみ処理施設

処理能力：48t/日（24t/24h×2炉） 処理方式：ストーカ式焼却方式

年度 項目		令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7
ごみ焼却日数		342	358	356	355	350	355
ごみ焼却量 t		12,338	12,268	12,156	11,440	11,411	11,234
焼却残渣搬出量 t		1,188	1,264	1,293	1,266	1,220	1,203
内訳	焼却灰	762	777	819	798	787	763
	飛灰	391	444	429	431	398	403
	不燃残渣	20	30	30	22	22	24
	鉄くず	15	13	15	15	13	13

(2) 一般廃棄物最終処分場

埋立容量：6,000 m³ 埋立計画年数：15年間

年度 項目		令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7
飛灰埋立量 t		－	358	300	360	270	269
埋立量累計 t		－	358	658	1,018	1,288	1,557
埋立残余率 %		－	95.6	91.8	87.3	84.0	80.6

※今後予定している覆土を加えた埋立残余率は60.6%、現在のペースで埋め立てを続けると令和23年頃に満杯になる見込み。

2 ごみ処理経費（職員人件費除く）

単位：百万円

年度 項目		令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7
ごみ処理経費		695	694	702	720	756	764
内訳	ごみ収集運搬費	183	188	194	200	207	213
	リサイクル費	51	49	48	49	45	48
	ごみ処理施設管理費	450	440	442	454	483	485
	最終処分場管理費	11	17	18	17	21	18

1人当たり経費（円）	16,635	16,941	17,581	18,446	19,802	20,530
1トン当たり経費（円）	44,041	44,726	46,199	50,318	54,183	55,863

3 ごみ処理における将来の課題

- (1) ごみ収集体制の確保
- (2) 次期施設の整備